


L 50mm  
 F 50mm  
 Plastpípur 70cm í jörð  
 sem ná út fyrir lóðarmörk

**Skýringar**

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

 Samþykkt þann  
 07 JUNI 2004  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*A. Halldórsson 28/6/04*

**Elys**  
 Rafagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hanf.  
 s. 555-4750 gsm. 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

**Furuvellir 39 Hafnarfirði**

Smáspenna

Telkning nr. 638-03	Dagss: 17-11-03	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 3 af 4	Teiknað: vec