



**FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI**

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEDFRAM SÓKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUBAR PÍPUR) PAKKAÐAR MED GÚMMÍHRINGJUM FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAD VÍÐ LÖÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST) AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI. YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG DRENDÖK.

- Skopplögn
- Jarðvatnslögn
- VS Vatnssalerni
- HL Hendlaug
- SB Sturtubotn
- GN Gólfniðurfall
- EV Eldhúsvaskur
- RV Ræstivaskur
- pV Þvottavél
- UV Uppþvottavél
- RV Ræstivaskur
- PN Þakriðurfall
- HR Hreinslik

Samþykkt þann  
 07 JUNI 2004  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

<b>FÍFUVELLIR 26</b>		Hafnarfjörður		VERK NR.	04-12
Lagnir í grunn Grunnmynd		BL. NR.	2	KVARDI	TEIKN. NR.
		1:50	2	1:20	
Staðar	Ólafur V. Björnsson 240265-3119	Tölva	ÖVB	ÖVB	Dag.
Verkræðistofa Björns Ólafssonar ehf Hamraborg 12, 200 Kópavogur SÍMI : 564 1951 FAX : 564 1985		Dag.		25.05.04	

*Ólafur V. Björnsson*