



FÍFUVELLIR 13
GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

FÍFUVELLIR 15
GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

FÍFUVELLIR 17
GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hússtaði.
 Grafa skal niður á fasta og ósprungna klöpp. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir hús að viðbættu því dýpi sem er ofan á fasta klöpp.
 Klöpp skal hreinsa vel áður en fyllt er ofan á hana.
 Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu. Fyllingin standist eftirfarandi kröfur:
 Mesta steinastærð er 10 sm.
 Kornadreiftitalan $C_u = d_{60}/d_{10}$ sé stærri en 6,0.
 Þjöppun fyllingar sal mæld með plötuprófi og skal $E_2 > 1200 \text{ kp/cm}^2$ og $E_2/E_1 < 2,2$.
 Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig hennar sé sem heppilegast m.t.t. þjöppunarinnar og skal væta efnid eftir þörfum.
 Innan í sökkla skal fylla með sams konar fyllingarefni og notað er undir sökkla.
 Fyllinguna skal þjappa með vibrþjöppu í lögum er hæfa stærð þjöppunnar. Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.
 Mesta álag frá sökklum á botn er $1,8 \text{ kg/cm}^2$.

Gera skal úrtök í sökkla fyrir lögnum í samræmi við teikningu 701.
 Sjá snið í sökkla á teikningu 607.

Br. nr.	Dags.	AF Breyting	JUNI 2004
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús b. Guðmundsson
 byggingateknifræðingur, Innviðsarkitekt
 Kl. 211055-5299, Kl. 240654-5559
 netfang: torgid@simnet.is, mtorgid@simnet.is

FÍFUVELLIR 13-17
HAFNARFJÖRDUR

Teikningarheiti: FÍFUVELLIR 13-17
 GRUNNMYND SÖKKLA

Dags.	19.01.2004.	Kvarði	1:50
Hannað þ/F	Teknað þ/F	Samh.	
Verkef. 03-813	Teikn.nr.	601	Breyt.nr.