



GRUNNMYND PAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu 600.

Sjá snið á teikningu 606.

Jámbending veggja:

Steypta útveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 25

er komi í ytri brún veggja.

Steypta innveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 25

er komi í miðjan vegg.

Umhverfis öll múop og í veggenda komi 2K12 er nái minnst

50 sm út fyrir op; nema að annað komi fram á teikningum.

Allir burðvörð standist kröfur um K18.

Allar festingar í þaki séu galvaniseraðar eða nýfríar.

Borðaklæðningu í þaki skal negla við hverja spenu með 3

stk 3" nöglum.

Stálbita og stálsúlur skal eldverja a.m.k. El 60 með

eldvaramálningu eða á annan viðurkenndan hátt.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ	21.05.04	þF	stábitum og sperrubli breytt
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			



ARMÖLL 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþósson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, Innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BURKNAVELLIR 23
 HAFNAFRÍÐI
 Þykkt þann

02 JUNI 2004

Teikningarheiti: ÞAKVIDIR Byggingafrulltrúinn í Hafnarfir
 GRUNNMYND F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dagur: 24.02.2003. Kvæði: 1:50

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*

Verkefni: 03-812 Teikn. 605 Breyt. nr. A