



Fráveitulagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við IST-68.
 Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir
 úr PP (polypropetyl) með stingmúffu og þéttihring.
 Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi
 tengistykkjum.
 Notið skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir.
 Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta veggja eða plötur skal setja
 eldvarnarkraga frá REHAU.

Samþykkt þann
 02 JUNI 2004

Byggingaulltrúna í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 190851-2329 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svenrh@si.is		Staður Daggarvellir 13 Hafnarfirði	
		Skýring Fráveitu- og loftræslagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvartí 1:50	Dagsetning 21.5.04	Verkr. 24-03 Telkn.nr. 2-08

Signature