



SKÝRINGAR:
 Sjá einnig efnis.-búnaðar og litaskrá.
 Koma skal fyrir munaskápur fyrir starfsfólk skv. teikningu. Skápurir smíðast úr 16 mm spónaplötum sem eru kantlindar með beyki en harðplastlagðar. Allir skápur eru með vandaðri húsgagnalæsingu og hver skápur hefur sér lykil. Setja skal varanleg spjöld úr ryðfríu stáli fyrir merkingar á hverja skáphurð. Hver skápur skal hafa lítið hólf fyrir póst.
 Skóhillur eru úr 2 mm ryðfríum stálpötum sem beygðar eru yfir máluð $\varnothing 40$ mm stálör.

ÖTGAFA	TEIGNAB	SAMFYDD	DAÐ
BREYTINGAR			

Byggingafræðingur
 Algjör bann
 14 JUNI 2004
 HÓ

ASK
 ASK Arkitektar
 Skógavíð 18
 105 Reykjavík
 Sími 515 0300
 Fax 515 0319
 www.ask.is

Árman aðalhönnuður: *Hönnuður*
 Helgi Már Halldórsson arkitekt F.A.I., kl. 301256-7049

LEIKSKÓLI ÁSLANDI, Ásbraut 4, Hafnarfirði	
VERKTEIKNING	
HEITI TEIKNINGAR / DRAWING NAME	MOV. I A1
Innréttingar búningsherb. starfsf.	1:20, 1:10
TEIGNAB	SS
DAÐ	26.02.2004
VERK.NR.	ÖTGAFA
0339	70-09