



Sjá skýringar á teikningu S-1.
Sjá lagnaðteikningar.
Steinsteypa í sökkla er C-25
Steinsteypa í gólfplötu C-20
Hæðarkótar eru gefnir upp á fullfrágengin gólf.

Allstaðar þar sem neysluvatn tengist við VS, HL, SV, EV, SB, skal setja þynningu í innri brún sökkla, breidd 200mm, þykkt 75mm, dýpt 300mm. Heitt neysluvatn skal leggja í ídráttarrör í plötu. Kalt neysluvatn skal leggja í ídráttarrör undir einangrun. Geta skal að frosthættu við sökkla útveggja.

Ganga skal frá niðurföllum í gólf um leið og steypt er. Vatnshalli skal vera á gólfum að niðurföllum, max. 5mm/m.

GRUNNMYND SÖKKLA. Mkv 1:50

Inntök raf og fjarskiptalagna, sjá raflagnaðteikningu. Inntök á heitu og köldu vatni skal vera samkvæmt fyrirmælum veitustofnana.

Linþír Halteinn

Sampykkt þann 19 MAI 2004

FÍFVELLIR 16. HAFNARFJÖRÐUR.
GRUNNMYND SÖKKLAR.

Byggingafræðingur í Hafnarfjörð
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005/555 4270 NETP.SMSVEIÐI@HOTMAIL.COM KT.131247-2069