



AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

Hæðarkötur eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum 196. gr. byggingareglugerðar. Frárennslislagnir undir botnplötu skulu vera PVC-plastrir 100mm í þvermál. Frárennslislagnir í jöð frá brunnri að götulögn skal vera ø150mm úr steini. Gröfa skal lögnum og brunnnum í fullþjappað fyllingar-efni. Fylla skal undir með fnum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera umk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á múffum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurföll á baðherbergi, salerni og þvottaherbergi tengjast frárennslis handlauga og skolvaska. Nákvæm og endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau tæki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurköða á staðnum.

Vatnshalli skal vera að gölfniðurfölum, 10 mm/m
 PVC Táknar Polyvinylcloríð plastlögn.
 PP Táknar Polypropýlen.
 PE Táknar Polyethýlen.

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN
 TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN
 TÁKN FYRIR KALT VATN
 TÁKN AFFALL HITAVEITU

HL HANDLAUG
 VS VATNSSALERNI
 SB STEYPIBÁÐ
 EV ELDHÓSVASKUR
 RV RÆSTIVASKUR
 UP UPPVOTTAVÉL
 BV ÞVOTTAVÉL
 ÞU ÞÚRRKARI
 BR BRUNNUR
 ÞN ÞÁKNIDURFALL
 GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI
 AST AUKASTÓTUR
 HP HEITUR POTTUR

FRÁRENNSLI, GRUNNMYND 1:50

Samþykkt þann
19 MAI 2004
 Byggingaflutráðinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Notn.
meter Verkfræðistofa ehf Skútuvegji 6 - 2. hæð 104 Reykjavík Sími: 5678922 Fax: 8940059 meter@meter.is www.meter.is			
FURUVELLIR 17, 221 Hafnarfjörður			
GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR			
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR:			
Frjárik Friðriksson	2112564519		
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARID
139-221-FURUVELLIR 17	FO	FO	FO
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Björgvin Vígundsson	139-221-P01	1:50/1:500	P-01
Frjárik Ólafsson	2303592458	DAGS.	VERK NR.
		25.04.2004	139