

Grunnmynd 1. hæð  
mkv. 1:50

01  
150/38

02  
150/44

merkir númer á slaufu  
millibil á milli slaufa  
lengd á slaufu í metrum

Miðað er við Giacomini Giacomiflex PE-Xb gólfhitalagnir  
Ø 18\*2,0 c/c 150 nema annað komi fram á teikningu.  
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.  
Rör skulu vera 100 mm frá endanlegu innra yfirborði útveggja.  
Dýpt á rorum í botnplötu er um 60mm

Grunnmynd 2. hæð  
mkv. 1:50

03  
200/85

ÚTGÁFUFERILL

NÚMÉR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
A	15/05/04	bætt við efri hæð	

DAGS. SAMRÆMHOÖNUNUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
FTFÍ

LÆKJASMÁRA 98  
200 KÓPAVOGUR  
SÍMI: 544 4004  
GSM: 898 9517  
NETFANG: gaja@centrum.is  
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Suðurgata 63 Samþykkt þann

HEITI TEIKNINGAR:

18. MAI 2004  
Byggingafulltrúinn í Hafnarvíð  
Gólfgeislalagnir, Sigurbjartur Halldórsson

MKV: 1:50	DAGS: 11/04/04	VERK NR Reyk	
TEIKNAD. EÞG	YFIRFARID EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR
DAGS. UNDIRSKR. 15/05/04	NAFN HÖNNUNAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		L02
UNDIRSKR. HÖNNUNAR		ÚTGÁFA	A