



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþrúum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum.
 Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar háikum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir oflokar, stillití og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrjátípröfa við 6 bær, og skal þrjátíngur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Samþykkt þann

14 MAÍ 2004

Byggingafrádráttur í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

| Utgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|--|----------|---|---------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2539 Breiðvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6851 Netfang: sveinh@el.is | | Staður Daggarvellir 7 Hafnarfirði | Skýring Hitalagnir, Rúmmynd |
| Hannað / Teiknað | Kvart | Dagsetning | Verkr. / Teikn.nr. |
| <i>[Signature]</i> | 1:50 | 13.5.03 | 28-03 / 2-05 |

[Handwritten initials]