



Fráveitulagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við IST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropetyl) með stingmúfðu og þéttihring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með víðeigandi tengistykkjum.
 Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðrétta lagnir, þar sem lagnir rjúfa eldtrausta vegg eða plötur skal setja eldvarnarkraga frá REHAU.

Samþykkt þann
 14 MAI 2004

Byggingafrulltrúinn í Hafnarföri
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brúkaugata 8 Hafnarföri Sími: 555-4008, 861-0851 Netfang: svernh@si.is		Staður Daggarvellir 7 Hafnarföri	Skýring Fráveitulagnir, Rúmmynd
Hannað / Teknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvæði 1:50	Dagsetning 13.5.04	Verkt. 28-03 Telkn.nr. 2-07