



GRUNNMYND 1:50

AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

Fráveitulgagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirknri ó sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

*At. Jóni Halldórsson 19.5.04*

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL.
NEYSUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

**Samþykkt þann**  
**13 MAÍ 2004**  
 Byggingafulltrúi inni í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BLÓMVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:500 <b>Samþykkt þann</b>			
DAGS. SEPT. 2003 <b>13 MAÍ 2004</b>			
VERK NR. 2321 <b>Byggingafulltrúi inni í Hafnarfirði</b>			
TEIKN. NR. 2-01 <b>E.h. Sigurbjartur Halldórsson</b>			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
<b>TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b> STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjonusta@islandia.is kt. 440693-2539			