






**SKÝRINGAR:**

-  Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steyptur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

Samþykkt þann  
12 MAÍ 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<p><b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nybýlavegi 6, 200 Kópavogi.</p>		<p>Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kl. 270261-5158 sími: 554-0650 fax: 554-0688</p>		<p><b>FÍFUVELLIR 25-27</b> GRUNNMÝND 1. HÆÐAR Fífuvellir 25</p>	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
				Jón H. Hlóðversson	JHH
Dagsetning		Verk nr.		Mælikvarði	
Janúar 2003 A-03-11-23		1:50		S-01	