







SKÝRINGAR:

-  Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steyptur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteyn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

Sambýkkt þann
12 MAÍ 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.</p>		<p>Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kl. 270261-5158 sími: 554-6650 fax: 554-6668</p>	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
<p>Sambýkt </p>		<p>Hannað Jón H. Hlökkversson</p>	
<p>Dagsetning Janúar 2003 A-03-11-23</p>		<p>Teiknað JHH</p>	
<p>Mæliskvæði 1:50</p>		<p>Teikn. nr. S-04</p>	

FÍFUVELLIR 25-27
GRUNNMYND 2. HÆÐAR
Fífuvellir 27