



SKÝRINGAR:

- Steypur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
- Steypur innveggur
- A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

Samþykkt þann
 2 MAÍ 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfröi
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.</p>		<p>Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kt. 270261-5159 símt: 554-6650 fax: 554-6888</p>	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt			
<p>FÍFUVELLIR 25-27 GRUNNMYND 1. HÆÐAR Fífuvellir 27</p>		<p>Samþykkt Jón H. Hlobversson JHH</p>	
Dagsetning	Verk nr.	Mælikærði	Teikn. nr.
Janúar 2003	A-03-11-23	1:50	S-02