



Byggingarlýsing
Byggingarlýsing þessi nær eingöngu til viðbyggingar og breytingar á þurrgeymslu í frystigeymslu.

Viðbygging
-Notkun
Viðbyggingin er óupphitað skýli notað til losunar og lestunar á frystigámum. Nýtt einnig sem tækjageymsla og lyftarahlésla. Vélrænt útsog verður frá lyftarahléslu.

-Burðarvirki
Undirstöður, botnplata og veggir eru staðsteypt.
Límrébita og tréasar í þaki.

-Þak og veggklæðningar
Þak og veggir eru klæddir með 0,65mm þykkum stálplötum, galvanhúðuðum og með polyesterlák. Þakhalli er 7".

-Hurðir
Allar hurðir eru vöruhurðir á lóðréttum brautum.
-Inni frágangur
Viðbygging er óupphitað.
Sjálfrækt brunavörðunarkerfi tengt við stjórnstöð er í viðbyggingu.

Frystigeymsla
-Inni frágangur
Innan í núverandi þurrgeymslu eru loft og veggir klæddir með samlokueiningum. Einingar eru með kjáma úr polyurethan (PIR) sem sprautað er milli tveggja stálplátanna. Einingar ná EURJFIC-flokkun C þegar prófað er eftir staðlinum ISO 9705. Ófurnæmt útsogskerfi er í frystigeymslunni og skynjar það mögulegan reyk í geymslunni. Brunahólfanir og flóttaleiðir eru sýnd á teikningum. Reyklúgur eru 1,0% af gólfmatarmáli.

--- FRAMKVÆMDARSVÆÐI

Sambýkkt þann
11 MAI 2004
Byggingafrúdráttur í Hálfaríni
Eft. Sigurbjartur Halldórsson

A 28.04.04 SNIDUM 5,6 OG 7 BETT VIÐ	ÖH	ALB
BR. DAGS. BREYTING	REIKN.	TEIKN.
ÓSEYRARBRAUT 12b – STÆKKUN FRYSTIGEYMSLU		
ÓSEYRARSKÁLI	HAUNAD	Sveinn Ingólfsson
GRUNNMYND	KT.	141240-4639
	TEIKN.	ALB
KVARDI 1:100	SAMBYKKT	
	REYKJAVÍK	03.02.2003
	VERKNR.	TEIKN. NR. BR.
		02312 101 A
Verkhönnun ehf., verkfræði- og teiknistofa		
KIRKJULLUNDI 13, 210 GARDABE, SIMI 565-6900, SIMBREF 565-6910		