



AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR
FRÁRENNISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti eða steinsteypu, samsettum með gúmmihring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í þjappaða fyllingu.
- Pípunar skal leggja á þjöppuðu, minnst 150 mm sandlagi, þannig að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Umhverfis lög komi 150- 200 mm sandlag.
- Stútum á holraesalögn skal lokað með þar til gerðum lokum
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti eða steinsteypu
- Leggja skal sérstaka regnvatnslögn úr götöttum plastpípum umhverfis húsið
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist gegnumstreymisniðurföllum merkt GN eins og fram kemur á grunnmynd
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
- Skýringar við grunnmynd:

- Frárennsliögn: _____
- Regnvatnslögn: _____
- Gólfniðurfall: GN
- Handlaug: HL
- Sturta : SB
- Skolvaskur: SV
- Salerni: VS
- Eldhúsvaskur EV
- Stofn af 2.hæð ST
- Þakniðurfall: ÞN
- Þvottavél: ÞV

Byggingeignunni Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
16 JÚNÍ 2004
HÓ

D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2	B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2	03.2004 BREYTT LEGA LAGNA	Nr.	Dags.	Breyting varðar	Reykjavík NÓVEMBER 2002	STADUR: BLÓMVELLIR 11	Verkfræðipjónusta Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkfræðingar
Teikn. G.Ó. Reikn. G.Ó. Yfirf. G.Ó.			Kvarði 1:50		Verk nr. HI - 02	Bl. nr. 2.01	EFNI: FRÁRENNISLAGNIR GRUNNUR, AFSTÖÐUMYND SKÝRINGAR	Espigerði 4, 108 Reykjavík 588 4030 893 6425 vgo@simnet.is
G.Ó. Nafn Samþ.			G.Ó. Nafn Samþ.		G.Ó. Nafn Samþ.		G.Ó. Nafn Samþ.	