



L 50mm
 F 50mm
 Plastpípur 70cm í jörð
 scm ná út fyrir lóðarmörk

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágpennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Byggingafulltrúi Hafnarfirða.
 Afgreitt þann
 16 JUNI 2004
 Hó

Elys Rafagnateikningar
 Engjahlöð 5 221 Hanf. s. 555-4750 gsm. 897-6530 Þórður Krístjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Fífuvellir 18 Hafnarfirði
 Smáspenna

Sam: *Hinn Silurinn 21256-4519*

Telkning nr: 651-04	Dagss: 03-03-04	Hannað: <i>Þórður</i>
Mkr 1:50	Bl. 3 af 4	Teknað: <i>ve</i>