



Skýringar!

- ⇒ Afstöðumynd og sniðmynd eru teiknaðar af raflagnahönnuði hússins
- ⇒ Lagnir eru ymist NYM - strengjalagnir 3x1,5q lagðar í raflagnastiga og rafsockka eða 3x1,5q vír ídreginn í 16mm plastpípu
- ⇒ Allar lausataugar skulu vera 3x0,75q
- ⇒ Lausataugar að og frá spennum skulu vera 2x1,5q
- ⇒ Allar tengidósr og tenglar í loftum eru annað hvort fest á raflagnastiga eða upp í steypt loft
- ⇒ Hæð rofa og tengla skal vera 1100 mm
- ⇒ Gefin hæðarmál eru í mm
- ⇒ Viringar innan töflu skulu gerðar með fínþættum vír og nota skal vírendahólka þar sem það á við
- ⇒ Sjálfvör skulu hafa minnst 10 KA rofgetu og útleysikennilínu BI
- ⇒ S = Smáspennutengill (cat5e)
- ⇒ ALLAR ÚTMÆLINGAR AF MILLIVEGGJUM SKAL TAKA AF SAMPYKKTUM BYGGINGATEIKNINGUM

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
15 JUNI 2004
Hó

Fjarðargata 13-15		Dags. 09-05-03
Vínubúð ÁTVR		Mkv. 1:50
REFLAGNIR, SMÁSPENNA OG SKÝRINGAR	DREIFIVEITA: Orkuveita Suðurnesja	Prentað 30-06-03
Magnús J. Magnússon		Útgáfa: A
LÖGGILTUR RAFLAGNAHÖNNUÐUR KENNITALA 210469-5069	GSM: 897-2030	Teiknir. 03-161
Samþykkt: <i>[Signature]</i>	Teiknað/hannað: G.O.J.M.J.M	Blað 2 af 3