



HITALAGNIR:

EINANGRUN	GÓLF:	75 MM PLASTEINANGRUN EÐA STEINULL
	ÚTVEGGIR STEYPTIR:	100 MM PLASTEINANGRUN EÐA STEINULL
	TIMBUR:	150 MM STEINULL
	GLUGGAR:	TVÖFALT GLER
	ÞAK, STEYPT PLATA	200 MM ÞAKULL
	LÉTT LOFT	200 MM ÞAKULL

PÍPUR OG OFNAR: HITALAGNIR ERU REHAUPEX PÍPUR.
 PÍPUR OG TENGI SKULU VOTTAD AF VIÐURKENDRI STOFNUN.
 GÆTA SKAL ÞESS AD EDLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LÖGNUM.
 LAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ 10 KG/CM².
 ALLA LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERDIR.
 ALLAR PÍPUR OG TENGI SKAL VERA VOTTAD AF VIÐURKENDUM AÐILUM.

VATNSLAGNIR: PÍPUR OG TENGI SKAL VERA RÖR Í RÖR PEX VOTTUÐ AF VIÐURKENDRI STOFNUN.
 KALDAVATNSLÖGN Í VEGGJUM SKAL VEFJA MEÐ SÍALPAPPA INNST.
 TENGIKRANAR SKULU VERA VIÐ ÖLL TÆKI.
 EINSTREYMSLOKAR VIÐ ÞVOTTAVÉLAR.
 LAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ 10 KG/CM².
 LAGNIR UTANHÚSS SKULU LAGÐAR Í FROSTFRÍTT DÝPI.
 FRÁGANGUR OG EFNI SKAL AD ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐ.

SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

—————	HF FRAMRÁSARLÖGN
- - - - -	HB BAKRÁSARLÖGN
— · — · —	NK NEYSLUVATN KALT
- · - · -	NH NEYSLUVATN HEITT
1 — [Symbol]	RL RENNILOKI
— [Symbol]	LS LOKI MEÐ SPINDLI UPPÚR JÖRÐU
2 — [Symbol]	EL EINSTREYMSLOKI
3 — [Symbol]	VM VATNSMÆLIR
4 — [Symbol]	SL HEMILL
5 — [Symbol]	VÖS VÖKVASÍA
6 — [Symbol]	ÖRYGGISLOKI
7 — [Symbol]	DJ ÞRÝSTIJAFNARI AVD15
— [Symbol]	TK TÆMIKRANI
8 — [Symbol]	SLL SLAUFULOKI, MÓTSTÖÐULOKI AVD15
— [Symbol]	SK SLÖNGUKRANI
9 — [Symbol]	HM HITAMÆLIR
10 — [Symbol]	HDM HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
11 — [Symbol]	LP LOFTPÚÐI

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Algjafitt þann
 14 APR. 2004
 VFS

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319

BLÓMVELLIR NR.15, HAFNARFIRÐI

Mál		MÆLAGRIND OG SKÝRINGAR
Dags.	jan. 2004	
Blad	7.2	
Breytt		

Hermann Iseborn