



SKÝRINGAR

STEYPUGÆÐI S 250
 VÁTNSSEMENTSTALA STEYPU (V/S) SÉ < EDA = 0.55
 LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%
 STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUÐUHÆFTKAMBSTÁL)
 ÚTYEGGIR ERU 14 cm Á ÞYKKT STEYPTIR MED
 POLYCRETE-EINANGRUNARMÓTUM
 OG ERU ÞYÍ EINANGRADIR AÐ UTAN OG INNAN

SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM
 ÞÁ SKAL JÁRNBEÐA ÚTYEGGI MED EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 LÓÐRÉTT OG K10 C/C 20 LÁRÉTT
 SEM STAÐSETT SÉ Í YTRI VEGGBRÚN
 INNYEGGIR ERU 14 cm Á ÞYKKT MED EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 Í MIÐJUM VEGG
 UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
 JÁRN ÞESSI NÁ Í MINNST 60 cm ÚTFYRIR OP ID
 EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP
 ÞVERMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETRUM

① SPERRUR ERU 38x225 C/C 60 OG KRAFTSPERRUR C/C 60
 INNFLUTTAR FRÁ KANADA
 STYRKLÍKAFLOKKUR SPERRA OG KRAFTSPERRA
 ER K-18 SAMKY. ÍST/DS. 413 STÖÐLUM
 FÓAYERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENÐA
 SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU
 ÞAR SEM SPERRUR BOLTAST Á VEGG

ATH. AÐ LOFTUN YFIR BITA, YEGGI
 OG KYRKS PERRUR SKEPÐISTEKKI

ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖÐLUD
 FESTITENGI SKULU YERA HEITGÁLYANISERUD

SÉRSMÍÐADAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG
 STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MED
 BYÐYARNARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37

ALLAR SÚÐUR ERU ≥ 6 mm NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM

TIMBURSTÆRDIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM
 ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Algjætt þann
 13 APR. 2004
 VFS

① BREYTT 06.04.04 (STÆRDIR SPERRA)

TEIKN.NR. 1.03	TV TÆKNIYANGUR HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAYOGI SÍMI : 564 22 44
KVAFRDI : 1:50	
DAGS. : FEB. 2004	VERKEFNI : FURUYELLIR 11, HAFNARFIRDI
HANNAÐ : M.G	TEIKNAD : M.G
TEIKNAD : M.G	BURÐARVIRKI : GRUNNMYND VEGGJA OG SÚLNA - SKÝRINGAR
YFIRFARID : <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I

2.5.2 um annan