



Afstöðumynd, 1:500

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neyslavatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldgæskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumströymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- bN bakniðurfall

Skýringar

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandgj. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þör til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 05 APR. 2004
 VFS.

M. HUNTINGDON-WILLIAMS
 10055 80181
 AÐALHÖNDUR

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svein@si.is		Staður Fífuvellir 5-11 Hafnarfjörð Skýring Grunnlagnir	Hannað / Teiknað
Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
1:50	1.9.09	16-04	2-01