



Afstöðumynd, 1:500

- Tákn fyrir laginir**
- Skolplögn _____
 - Regnvatnslögn _____
 - Jarðvatnslögn _____
 - Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
 - Neysluvatn _____
 - Bakrennsli Hitaveitu _____

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Báðar
- SB Steypibíð
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumströmsniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallpípa
- pN Þakniðurfall

Skýringar
 Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Gröf skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingatúlltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 05 APR. 2004
 VAS

M. HUNTINGSSON-LLIAMS
 130465 8019
 ABALHUNTINGSSON

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 561-9651 Netfang: sveinh@sil.is		Staður Fífuvellir 5-11 Hafnarfjörð Skýring Grunnlagnir	Hannað / Teiknað
Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
1:50	1.9.04	16-04	2-02