



GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR VID LAGNIR

GÖLFHITALAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL í mm.  
HITALAGNIR ERU ø20x2.0 PE-X RÖR MED SÚREFNISKÁPU.  
RÖR ERU LÖGD Í STEYPTA PLÖTU.  
RÖR ERU FRAMLEIDD SAMKVÆMT DIN 4726.  
HITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI  
Í 3 KLST. VID 9 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL  
ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í  
LOK PRÓFUNARTÍMA.  
NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD.  
ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD FRÁ  
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍDNADARINS.

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL í mm.  
LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.  
ÍDRÁTTARÖR ERU ÚR HD, EN ÍDREGIN RÖR PE-X.  
ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG  
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) ø16x2.0 PE-X RÖR  
MED 25/20 HD SEM STEYPT ERU Í GÖLF.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI  
Í 3 KLST. VID 15 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN  
EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í LOK PRÓFUNARTÍMA.  
NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD.

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÓSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- HR HREINSISTÓTUR MED LOKI
- P-SV ÞVAGSKÁL Á VEGG
- LP LOFTPÓÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA

LÍNUGERDIR:

- FRAMRÁS GEISLA (TÚR)
- - - BAKRÁS GEISLA (RETÚR)
- · · KALT NEYSLUVATN
- · · HEITT NEYSLUVATN

Byggingafulltrúi háttarijarðar  
Afgreitt þann  
05 APR. 2004  
VPS.

**SGHUS**  
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS  
Sími 482 3050 FAX 482 3051  
Netfang sghus@sghus.is  
Veffang www.sghus.is

**FURUVELLIR 27, HAFNARFIRDI**

LAGNIR:	MKV:		
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA	MKV: 1:50		
SKÝRINGAR	MKV:		
HAHAND:	TEKING:	DAGSETNING:	VERKURMÉR:
T.ELLERT	T.ELLERT	25.03.2004	3139
SKYRNINGAR:	SAMBYGGI:	TEKING NÚMÉR:	
3139-bv.dwg	<i>[Signature]</i>		311

201170-3979