



GRUNNMYND 1:50

BENDING VEGGJA
 Útveggir einföld grind í miðjum vegg
 Lærrétt K10 c/c 250
 Lærrétt K10 c/c 250
 Milliveggir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET 189

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BURKNAVELLIR 1			
HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 3 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 3 HÆÐ			
MKV. 1:50		Byggingafulltrúi Hafnarfjarða Algeirri Þann	
DAGS. JÚLÍ. 2003		15 AUG. 2003	
VERK NR. 2217		VG	
TEIKN. NR. 1-12			
HÁNNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRVAÐIÐ			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR EHF			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
Sími 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail taeknitjonusata@islandia.is			
kt: 440693-2539			

Handwritten signature/initials