



Ofnatafla

ofnar eru voryofnar
 201 500/1000 22
 202 500/1000 22
 203 500/1000 22
 203 500/1000 23

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr alpexpípum með þrykktum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,0 m Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitís og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

Ragnir Gunnars 010658-5757

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

Brattakinn 17
 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND HITALAGNA

MKV 1:50

DAGS. ágúst. 2003

VERK NR.

TEIKN. NR. 2-04

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAÐ

YFIRFARIÐ

TEKNIÞJÓNUSTA
 SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 12 AUG. 2003