



**SKÝRINGAR:**

BERANDI JARÐVEGUR ER FROSTFRITT FÝLLINGAREFNI

STEYPUGÆÐI

BROTÞOLSFLOKKUR	C25
SEMENTSMAGN	325KG/M <sup>3</sup>
V/S TALA	0.50
ÞYKKLEIKAFLOKKUR SIGMÁL	ÞF, 5-10
LOFTINNIHALD	5.5%

BENDISTÁL

STÁLGAÐI	Ks40 OG ST37
FJARLÆGD BENDINGAR FRÁ STEYPUYFIRBORDI:	
UTANHÜSS	30MM
AD JARÐVEGI	50MM
SKEYTILENGDIR	40D
-----TÁKNAR JÄRN Í EFRI BRÜN PLÖTU	
————TÁKNAR JÄRN Í NEDRI BRÜN PLÖTU	
K10 C/C20 TÁKNAR 10MM KAMBSTÁL MED 20CM MILLIBILI	

JÄRNBENDING VEGGJA K10 C/C 20 Í MIDJUM VEGG OG BÄÐAR ÁTTIR EF ANNARS ER EKKI GETID

TIMBUR Í BURDARVIRKI SKAL ALLT STANDAST KRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL TIMBURS AF STYRKLEIKAFLOKKI K24 ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD KALDRI STEYPU SKAL SETJA RÆMU AF TJÖRUPAPPA Á MILLI

ATHUGA ÞARF STAÐSETNINGU STODA Í ELÐRA HÜSI ÞEGAR KLÆDNING HEFUR VERID FJARLÆGD V/SPERRUFESTINGAR

ALLIR NAGLAR BOLTAR OG FESTIJÄRN SKULU VERA HEITGALVANHÜÐUD N TÁKNAR VENJULEGAN FERHYRNDAN SAUM K TÁKNAR KAMBSAUM

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
24 JULI 2003  
VG



NÝJA TEIKNISTOFAN HF

NORÐURBRAUT 25 HAFNARFIRÐI

SIÐAMÖLA 20 VERN 108 REYKJAVÍK SIMI 568 8899 FAX 568 0868

HLUTAR NR 11

MÁL 1:5 DÆMS 21.07.2003

TEIKNAD

190534-1189