

GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN

REGNVATSLÖGN

JARÐVATNSLÖGN

JARÐVATNS + REGNVATNSL.

NEYSLUVATN


BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.

Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.

Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
HVERFISGATA 13 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50			 Byggingafultrúi Hafnarfjarða Algjætt þann 11 JÚLÍ 2003 <i>VG</i>
DAGS. JÚLÍ. 2003			
VERK NR. 2316			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKN. G.H.			
YFIRFIRIÐ			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			

Handwritten signature and number: 030956-389