



AFSTÖÐUMYND 1:500

FR=22.70
FS=22.30

SKÝRINGAR

Fréveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

Byggingaútlitir Hafnarjarðar
Afgreitt þann
10 JULI 2003
VG

- TÁKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
 - REGNVATNSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
 - NEYSLUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU...

01	JÚLÍ 03	BRUNNAR FÆRÐIR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BURKNAVELLIR 9 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND—GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:500			
DAGS. JÚNÍ. 2003			
VERK NR. 2307			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEIKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			