



Deilikista 2 fyrir gólfhitalögn:  
 Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø25\*2,3 c/c 250  
 Fjöldi slaufa eru 8 og hver um sig að meðaltali 115 mtr.  
 Samtals lengdarmetrar inni deilikistu 2 er 950 mtr.

Deilikista 1 fyrir gólfhitalögn:  
 Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø25\*2,3 c/c 250  
 Fjöldi slaufa eru 8 og hver um sig að meðaltali 115 mtr.  
 Samtals lengdarmetrar inni deilikistu 2 er 950 mtr.

Lagnir skulu festast undir járn í gólfplötu um  
 5sm frá yfirborði einangrunar

ÚTGÁFU FERILL			
NÚMÉR:	DAGS:	SKYRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS:	SAMRÆM HÖNNUNUR		
02.07.03	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON LÆKJASMÁRA 98 200 KÓPAVOGUR Sími: 544 4004 GSM: 898 9517 NETFANG: gaja@centrum.is kt: 280458-3499			
HEITI VERKS:			
Dalshraun 7			
HEITI TEKNINGAR:			
Gólfhitalögn í íþróttasal Grunnmynd			
MKV:	DAGS:	VERK NR	
1:50	20/12/02	GM01	
TEKNAÐ:	YFRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EPG	EPG	EPG	L10
DAGS. UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUNAR		
03 JULI 2003	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUNAR	ÚTGÁFA		

Byggingafræðilítil Hafnarfjarðar  
 Algjætt þann  
 03 JULI 2003  
 VG