



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr alu-þexpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal brýstiprófa við 6 bær, og skal brýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla. Lögn inn í íbúðarhús skal vera úr galvanhúðuðum stálpípum

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

01	FEB.02	LEGU LAGNA BR. OFNAR	
		FÆRDIR	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
HAMRABYGGÐ 22			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 2002			
VERK NR. 9966			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAÐ G.H.			
YFIRFARIÐ <i>Jón Luðmúndsson</i>			
TEKNIPJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-230 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255			