



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lörétt	Lörétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

01	FEB.02	LEGU LAGNA BR BÉTT	
		VIÐ SB Á V.S	G.H.
BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
HAMRABYGGÐ 22			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 200			
VERK NR. 9966			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YERFARID			
TÆKNIDJÖNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50