


BLIKAÁS 30
RÚMMYND HITLAGNA
MKV. 1:50

BLIKAÁS 30
RÚMMYND
NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50



OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stótar	ofnloki	valdir ofnar
101	ANDDYRI	830	600 x 800	C-D	FJVR	HANDKLEDAOFN
102	BADHERBERGI	400	600 x 800	E-F	FJVR	
103	BORDSTOFA	1150	600 x 1400	A-D	RA2000	HANDKLEDAOFN
104	STOFA	2000	400 x 3000	C-B	RA2000	
105	ELDHÚS	1080	600 x 1400	A-D	RA2000	HANDKLEDAOFN
106	GEYMSLA	540	600 x 500	C-D	FJVR	
107	BÍLSKÚR	1920	600 x 1800	C-B	FJVR	HANDKLEDAOFN
201	HERBERGI	1330	600 x 1400	C-B	RA2000	
202	BADHERBERGI	980	600 x 800	E-F	FJVR	HANDKLEDAOFN
203	ÞVOTTIÐ	470	600 x 600	C-B	FJVR	
204	HJÓNAHERB.	1380	600 x 1400	A-D	RA2000	HANDKLEDAOFN
205	HERBERGI	1330	600 x 1400	A-D	RA2000	
206	HERBERGI	1330	600 x 1400	A-D	RA2000	HANDKLEDAOFN
SAMTALS:		14740	Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst			

TILVÍSANIR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
SJÁ GRUNNMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA
FYRIR BLIKAÁS 30 Á TEIKNINGUM NR. 809 OG
810.
ALLT LAGNAEFNI SKAL HAFNA VOTTUN Rb. TIL ÞEIRRA
NOTA SEM HÉR UM RÆÐIR.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	05.11.01.	þF	smáv. breyting á lagnaleiðum
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 3G, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjórnsson, Byggingateknifræðingur
Magnús P. Guðmundsson, Innanhússarkitekt.
Sími 568-5299, Kt. 240654-5559

7 NOV. 2001
Byggingafulltrúinn í Hagkerfi
F.h. Sigurbjartur Halldórsson
BLIKAÁS 30
HAFNARFJÖRDUR

Teikningarheiti: RÚMMYND HITA- OG
NEYSLUVATNSLAGNA
OFNATAFLA

Dags. 21.09.1999 Kvarði 1:50
Hannað þF Teiknað VÖJ Samþ. *[Signature]*
Verknr. 99-823 Teikn.nr. 805 Breyt.nr. A