



1. Hellur 400/400/50
2. Polyesterfitt.
3. Protan G dúka, skv. fyrirmælum framleiðendum. Lagður af fagmönnum
4. Polypropolen fitt 350gr/m2
5. 30mm vatnsheldur plasteinangrun (rúmpýngd 30kg/m3).
6. Polypropolen fitt 350gr/m2
7. Járbent (100/100 ryðfritt stál net) ásteyplag með þenslubíl (15mm tex, þéttipýsu og polysulfid kitti) c/c1500mm. að niðurföll (<1:70), ofan staðsteyptu bilskursþak.
8. Protan dúka er suðið að PVC húðað blökk flasningu við rennu skv fyrirmælum framleiðendum

Hæðakota eru í millimetrum, öll önnur mál e Millimetrum.

Allar mælingar samkvæmt þessari teikningu skulu athugaðar á byggingarstað. Ósamræmi í teikningum tilkynnist arkitektu strax.

Öll gluggar og hurðar karmamál skulu tekin Staðnum. Ekki mæla af teikningum

BÍLSKÚR
FRAGRABERGI 44
220 HAFNARFJÖRÐUR

TEIKN: SA 085/102

DAGS 15.11.2001

Bilskur SA útlit mkv. 1:50

Sneiðing A-A mkv. 1:50
 (hellulagt valkostir)

Sneiðing A-A mkv. 1:50

ARKITEKTAR:
SÆGEIMUR ARKITEKTAR
POSTHOLF 503
220 HAFNARFJÖRÐUR
565 4210 GSM 869 8824
seaspace@simnet.is

MARTEINN HUNTINGDON-WILLIAMS
 ARKITEKT RIBA/FAI
 Kt. 130755801

©sægeimur arkitektar2001

