

EKKI VERÐUR SETT KERFI Í ÞENNA HLUTA STAX VEGNA VIÐGERÐAR

EKKI VERÐUR SETT KERFI Í ÞENNA HLUTA STAX VEGNA VIÐGERÐAR

SKÝRINGAR

- SS STJÓRNSTÓÐ
- HS HANDBOÐI H 1400
- STRENA VIÐ LOFT
- REYKSKYLIARI OPTISKUR
- REYKSKYLIARI JÓNISKUR
- HITASKYLIARI
- SKAMMHLAUFVÖRN
- HURÐASEGULL
- TENGIDÓÐ

LAGNIR SÁU LAGENAR Í RENNUR 40x60 mm LÖGD Á LOFT Eða TVÖGG
INN Á LOFT AÐ SKYLIUM OG NIÐUR Í HANDBOÐA OG BJÖLLUR SÉ 20x17 mm RENNA
KERFIÐ STYRIR ÖNGU ÖÐRU EN HURÐUM
STRENGUR SÉ J-YFIRY 2x0.6 mm²
STRENGUR Í BEGLA OG AÐ REYKLOÐUM Í SAL SÉ J-YFIRY 4x0.8 mm²
BRUNAMÉTTA SKAL Á MILLI ELDRHÓLA

Brunamálastofnun
ríkisins
YFIRFARIÐ

- 7 DES. 2001

Sbr. bréf 7 des. 2001.
Baldur Friðriksson *BF.*

VSI Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf.
HAMRABORG 11 200 KÓPAVOGUR SIMI 544 4060 FAX 564 4098

VIÐISTAÐASKÓLI

H. DE	HRAUNTUNGU 7 HAFNARFIRÐI
T. DE	ELDVIÐVÖRUNARKERFI 1. HÆÐ
DAGS. apríl. 2000	MKV. 1:100
Verk: 00.110\VIDI1B1D\HLUTI-2	Samþ: