



### EFNI Í PÍPULAGNAKERFUM

ALLT EFNI SEM NOTAD ER Í LAGNAKERFUM HÜSSINS SKAL VERA SAMÞYKKT SKV. KRÖFUM BYGGINGARYFIRVALDA.  
 HITAKERFI:  
 STOFNLAGNIR OG OFNAKERFI SKAL LEGGJA ÚR SVÖRTUM STÁLPIPUM, DIN 2440, MED SNITTUDUM TENGISTYKKJUM.  
 GÓLFHITAKERFI OG SNJOBRÆÐSLUKERFI SKAL LEGGJA ÚR HITAPOLNUM PLASTPIPUM GERDUM TIL NOTKUNAR Í SLÍK KERFI. T.D. VARMO FRÁ REYKJALUNDI  
 NEYSLUVATNSKERFI – BRUNAVATNSKERFI:  
 NEYSLUVATNSLAGNIR Í INNTAKSKLEFA OG BRUNAVATNSLAGNIR SKAL LEGGJA ÚR GALVANISERUDUM STÁL RÖRUM, DIN 2440. NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL LEGGJA ÚR HITAPOLNUM PLASTRÖRUM. T.D. FUSIOTHERM-PIPE SDR 7.4 FYRIR KALT VATN EN FUSIOTHERM STABI COMPOSITE PIPE FYRIR BLANDAD HEITT NEYSLUVATN (55C).  
 FRARENNSLISKERFI:  
 LAGNIR Í JÖRDU UTAN GRUNNS OG INNAN ERU ÚR PVC-FRARENNSLISRÖRUM EDA STEINRÖRUM. LAGNIR OFAN BOTNPLÖTU ERU ÚR PP-PLASTRÖRUM.

Ofnaskrá									
Ofn nr.	Heiti rýmis	Varmab. Wött	Ofnaval	Tegund	Hæð mm	Lengd mm	Þykkt mm	Afköst Wött	Rennslí /klst.
01	Verkstjóri	1.050	Vor-yl	21	600	1.200	71	1.240	27
02	Snyrting	250	Vor-yl	11	600	600	50	440	9
03a1	Gangur - afgreiðsla	3.900	Vor-yl	22	600	700	107	981	21
03a2	Gangur - afgreiðsla		Vor-yl	22	600	700	107	981	21
03b	Gangur - afgreiðsla	-	Vor-yl	22	600	1.400	107	1.984	42
04	Geymsla	420	Vor-yl	11	600	600	50	440	9
05	Forstofa	530	Vor-yl	11	600	800	50	587	13
06	Skjöl	400	Vor-yl	11	600	600	50	440	9
07	Skrifstofa	800	Vor-yl	21	600	800	71	826	18
08	Kaffstofa	850	Vor-yl	21	600	900	71	930	20
09	Snyrting	250	Vor-yl	11	600	600	50	440	9
10a	Búningsklefi	950	Vor-yl	11	600	800	50	587	13
10b	Búningsklefi	-	Vor-yl	11	600	800	50	587	13
21a	Kaffstofa	1.700	Vor-yl	21	600	1.200	71	1.240	27
21b	Kaffstofa	-	Vor-yl	21	600	600	71	616	13
22	Ræsting	300	Vor-yl	11	600	600	50	440	9
23	Snyrting	300	Vor-yl	11	600	600	50	440	9
24a	Skrifstofa	3.000	Vor-yl	21	600	1.400	71	1.446	31
24b	Skrifstofa	-	Vor-yl	22	600	1.200	107	1.683	36
25a	Skrifstofa	2.550	Vor-yl	21	600	1.400	71	1.446	31
25b	Skrifstofa	-	Vor-yl	21	600	1.200	71	1.240	27
26	Fundarherbergi	1.350	Vor-yl	21	600	1.400	71	1.446	31
<b>Samtals</b>		<b>18.600</b>						<b>20.440</b>	

*Sigrún Snjóvarsson*

A Breyting á ofni 03a í ofnotöflu		03.01.02
Nr	Lýsing á breytingu	Dagur

**ÍSHELLA 10 HAFNARFIRÐI**  
 INNTAKS- OG TÆKJAKLEFI - SNÍÐ  
 OFNASKRÁ

Samþykkt þann  
 10 JAN. 2002  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Heiti	SK/KOS	Dagur	10.07.2001	Tekning nr.	2.09A
Teknad	KOS	Yfirland			
Verk nr.	304	Skjal nr.	304-201		

**LAGNATÆKNI**  
 HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA  
 HAMRABORG 12, 200 KÓPAVOGUR  
 Sími: 564 5252 Fax: 564 5251  
 Netfang: it@lagnatekni.is

Samþ.  
 Kennitala: *Sigrún Snjóvarsson*  
 190147-2749