



OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

| Ofn nr. | heiti herbergis | reikn. varmatap kcal/h | mesta stærð ofns h x l mm | stútar | ofnloki | valdir ofnar |
|---------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------|---------|--------------|
| 101 | ANDDYRI | 830 | 600 x 800 | A-B | FJVR | HANDKLÆDAOFN |
| 102 | BADHERBERGI | 400 | | F-E | FJVR | |
| 103 | BORÐSTOFA | 1150 | 600 x 1400 | C-B | RA2000 | |
| 104 | STOFA | 2000 | 400 x 3000 | A-D | RA2000 | |
| 105 | ELDHÚS | 1080 | 600 x 1400 | C-B | RA2000 | |
| 106 | GEYMSLA | 540 | 600 x 500 | A-B | FJVR | |
| 107 | BÍLSKÚR | 1920 | 600 x 1800 | A-D | FJVR | |
| 201 | HERBERGI | 1330 | 600 x 1400 | A-D | RA2000 | HANDKLÆDAOFN |
| 202 | BADHERBERGI | 980 | | E-F | FJVR | |
| 203 | PVOTTAH. | 470 | 600 x 600 | A-D | FJVR | |
| 204 | HJÓNAHERB. | 1380 | 600 x 1400 | C-B | RA2000 | |
| 205 | SKÁLI | 780 | 600 x 600 | C-D | RA2000 | |
| 206 | HERBERGI | 1330 | 600 x 1400 | C-B | RA2000 | |
| 207 | HERBERGI | 1330 | 600 x 1400 | C-B | RA2000 | |

SAMTALS: 15520 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst

BLIKAÁS 36
RÚMMYND HITALAGNA
MKV. 1:50

BLIKAÁS 36
RÚMMYND NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50

TILVÍSANIR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
SJÁ GRUNNMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA
Á TEIKNINGUM NR. 802 OG 804.

SKÝRINGAR:
ALLT LAGNAEFNI SKAL HAFNA HLOTIÐ VOTTUN Rb. TIL
ÞEIRRA NOTA SÉM HÉR UM RÆDIR.

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|----------|-----|-----------------------------------|
| A | 05.12.00 | ÞF | SMÁVEGIL. BR. Á LAGNALEIDUM |
| B | 08.01.02 | ÞF | smávegil. br. á neysluvatnslögnum |
| C | | | |
| D | | | |

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Samþykkt þann 09 JAN 2002
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfjörð
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**BLIKAÁS 36
HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarheiti: RÚMMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA OFNATAFLA

Dags. 21.09.1999 Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað VOJ Samþ. *[Signature]*

Verknr. 99-823 Teikn.nr. 808 Breyt.nr. B