



LOFTRÆSTIKERFI - SKÝRINGAR

LOFTRÆSTIKERFI SRIFSTOFU- OG STARFSMANNAHLUTA ER INNBLÁSTURS- OG ÚTSOGSKERFI MEÐ 100% FERSKLOFTI.
 INNBLÁSTUR ER MEÐ LÁGHRADAINNBLÆSTRI VIÐ GÓLF OG ÚTSOG FRÁ LOFTI.
 UPPHITUN Á INNBLÁSTURSSLOFTI ER MEÐ REGENERATIVUM HJÓLVARMASKIPTI MEÐ VARMA-YFIRFÆRSLU FRÁ ÚTSOGSLOFTI.
 SÍUN LOFTS ER MEÐ EU-7 SÍU.
 AFKÓST KERFIS ERU UM 2.000 M³/T
 SAMSTÆÐA ER AF GERÐINI PM-LUFT GOLD 12 MEÐ FRÁGENGNUM STJÓRNKERFI SEM HELDUR SETTUM INNBLÁSTURSHITA CA 17-18 C.

Eignuð með höfundum

Nr.	Lýsing & breytingu	Daga
A		

ÍSHELLA 10 HAFNARFIRÐI			
LOFTRÆSTING SNID OG SKÝRINGAR STARFSMANNA- OG SKRIFSTOFUHLUTI			
Kvæði:	1:50	Talning nr.	
Hönnun:	SK/KOS	Daga:	19.08.2001
Talning:	KOS	Vísir:	X
Vark nr.:	304	Sigla nr.:	304-201

LAGNATÆKNI
 HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA
 HAMRABORG 12, 200 KÓPAVOGUR
 Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
 Netfang: h@lagnatækni.is

Samþ.: *[Signature]*
 Kennitala: 190147-2749

*Samb. M. þann
22.08.2001
Byggingaútlitir
F.h. Sigurbjartur Haldrupsson*