



BENDING Í VEGGI:
 Í ÚTVEGGI KEMUR K10C200 LÁRÉTT OG K10C250 LÓDRÉTT Í YTRI BRÚN, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÓDRÉTT. UMHVERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 Í VEGG AD JARÐVEGI SKAL SETJA K12C150 LÓDRÉTT Í INNRI BRÚN OG K10C250 LÓDRÉTT Í YTRI BRÚN. LÁRÉTT KOMI K10C200 Í BÁÐAR BRÚNIR.
 EFST Í VEGG KOMI 2K12 ALLAN HRINGINN

23 OKT. 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

22. OKT. 2001
 M. HUNTINGDON-WILLIAMS
 ARKITEKT
 AÐALHÖNNUÐUR

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
 Sími 564-4337 Farsími 897-813
 e-mail: haukurag@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað Teiknað Samþykkt: *Hanna D*
 H.Á. H.Á. Kennitala 301255-4629

FAGRABERG 44
 HAFNARFIRÐI
 BURÐARVIRKI
 PLATA YFIR BÍLAGEYMSLU
 GRUNNMYND OG SNIÐ

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-1,1	Verk nr. 150
1:20		Skráningar nr.: 551
Ártun aðalhönnuðar:		Útgáfa Dags. A ÁG. 01