



ÍDRÁTTARRÖR FYRIR  
FYRIR SNJÓBRÆÐSLU  
4 STK. Ø40 PEM

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR  
HEITAN POTT 2 STK. Ø40 PEM  
MED HALLA AD POTTI

**SKÝRINGAR :**

- HL = HANDLAUG
- RV = RÆSTIVASKUR
- SV = SKOLVASKUR
- BK = BADKAR
- SB = STURTA
- VS = SALERNI
- ÞV = ÞVOTTAVÉL
- ÞNF = ÞAKNIDURFALL
- PU = PÍPA FER UPP
- PN = PÍPA FER NIÐUR
- IV = PÍPA Í VEGG
- ÚK = ÚTIKRANI

- BAKRÁS HITAVEITU
- ===== FRAMRÁS HITAVEITU
- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- ===== ÍDRÁTTARRÖR FYRIR SNJÓ-  
BRÆÐSLU OG HEITAN POTT

**OFNALISTI VEHA-ÖFNAR**

| NR. | NAUDSYNLEG<br>AFKÖST<br>[W] | GERD/HÆÐ<br>[mm] | LENGD<br>[mm] | AFKÖST<br>VIÐ ΔT=40°C<br>[W] | STÚTA-<br>STADSETNING<br>10 mm | STILLITALA<br>ÖFNLOKA |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 101 | 465                         | 500              | 500           | 316                          | BC                             |                       |
| 102 | 465                         | 500              | 500           | 316                          | BC                             |                       |
| 103 | 602                         | 500              | 800           | 720                          | BC                             |                       |
| 104 | 300                         | 840              | 450           | 280                          | EF                             |                       |
| 201 | 1991                        | 600              | 1400          | 1964                         | BC                             |                       |
| 202 | 1800                        | 600              | 1400          | 1964                         | BC                             |                       |
| 203 | 313                         | 500              | 500           | 316                          | CD                             |                       |
| 204 | 1272                        | 500              | 1000          | 1215                         | BC                             |                       |
| 205 | 894                         | 1200             | 600           | 525                          | EF                             |                       |
| 206 | 1974                        | 1400             | 600           | 1964                         | AD                             |                       |

Á ALLA ÖFNA KOMI FRARÁSALOKAR, NEMA Á  
ÖFNUM 101-102-104-205 KOMI BAKRÁSALOKAR  
ÖFN 205,104 OG 101 ERU HANDKLÆÐAÖFNAR

Sambýkkt þann  
18. OKT. 2001  
Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirdi  
F.h. Sigurbjartur Flaildórsson

|   |       |   |             |                  |
|---|-------|---|-------------|------------------|
| ÓTG.  | DAGS. | BREYTING:   | HANNAD      | SAMP.            |
| <b>LÓUHRAUN 7</b>   |       | <b>HITA-OG NEYSLUVATNSLAGNIR</b>                              |             |                  |
| <b>HAFNARFIRÐI</b>  |       | <b>GRUNNMYND 1.HÆÐAR</b>                                      |             |                  |
| <b>VSB VERKFRÆÐISTOFA</b>   |       | Aritun lögg. hönnuða:<br>Björn Gústafsson, Sími: 180550-4889. |             |                  |
| BÉJARHRAUNI 20*220 HAFNARFJÖRDUR<br>Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is<br>Sími: 585-8600 Fax: 585-8610 • Kt: 710796-2899 |       | Hannað: SÁS   | Teiknað: LA |                  |
| FRV   |       | Mál: 1:50   | Yfirfarir:  |                  |
|   |       | Dags: 14.10.01  | Nr:         | <b>01832-P02</b> |