



R 354 362 Z 354 362

ø250 pípa niður að gólfi. Endi skáskorinn (45°). Net m. 10mm mósakvum í rúrenda. Loftmagn = 120 l/s

SU2 - 450 l/s Útsogsríst við neðri brún milliöfns. Ristarstærð = 500x500mm

ø250 stakur niður að ristarboxi. ø315 innblástursdreifari sem blæs í 3 stöð. Stíllökka í ø250 stökk. Loftmagn=110 l/s

Almennar skýringar :
 Fjarlægð á milli upphengja skal ekki fara yfir 2,0m. Þá skal setja upphengi við allar greiningar.
 Vanda skal sérstaklega áferð sýnilegra loftstokka og kerfshluta og skulu þeir vera tilbúnir til málnunar. Öll upphengi í verkstæðishluta skulu vera titringdempanði.
 Þar sem loftstokkar liggja í gegnum byggingarhluta skal sífta þá frá þeim með titringdempanði efni t.d. steinullartröð.
 Við uppsetningu loftstokka skal þess gætt vandlega að stokkar sem ekki er verið að vinna við séu lokaðir og skal lokun vera það góð að ekki sé hætta á að óhreinnið berist inn í þá. Þá skal þess gætt að allir stokkar eða kerfshlutar sem settir eru upp séu hreinir þ.e. lausir við ryk og önnur óhreinnið.
 Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst.
 Öll uppgefin stökkmál eru innanmál (í ljósmál).
 Samþykkt þann 17. Okt. 2001 Byggingafultrúnnir í Hringhella E.H. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar á breytingum :
 Vegna breytinga á húsi hefur lofttrásiastæða kerfis 2 og 5 verið breytt og heitum búnaðar breytt. Lagin í búningaástöðum óbreyttar.

17/10 2001
 Hinnirinn Sigurbjartur

dags	breyting	nafn
B 8/3/01	SJ skýringar á teikningu	JKG
C 21/8/01	Br á EVL - Eldh. og VS	JKG

HAFNARFJARDARÞÆR UMHVERFIS-OG TÆKNISVIÐ	Þjónustumiðstöð, Hringhella 9
Strendingur ehf. Verkfæðipjónusta Reykjavíkregg 68 - 220 Hafnarfjörður Sími 365 5444, Fax 365 5441	Lofttrásiing Grunnmynd 2 - Kerfi 2 og 5
Hafnarfréttir 14063-7399	hamað: JKG telnað: JKG yfirforð:
Ásmundur Sigvaldason kt.240545-4119	dagsetning: feb.2001 telkn. nr.: 354C málíkarvörð: 1:50 A1