



Almennar skýringar :  
 Fjarlægð á milli upphengi skal ekki fara yfir 2,0m.  
 Þá skal setja upphengi við allar greiningar.  
 Vanda skal sérstaklega öferð sjnilegara loftstokka og kerfishiuta og skulu þeir vera tilbúnir til máluunar. Öll upphengi í verkstæðishiuta skulu vera titringdempanði.  
 Þar sem loftstokkar liggja í gegnum byggingarluta skal sífta þá frá þeim með titringdempanði eimi t.d. steinullartröð.  
 Við uppsetningu loftstokka skal þess gætt vandlega að stokkar sem ekki er verið að vinna við séu lokaðir og skal loka vera það góð að ekki sé hatta á að öðræiningar berist inn í þá. Þá skal þess gætt að allir stokkar eða kerfishiutar sem settir eru upp séu hreinir þ.e. lausir við ryk og önnur öðræiningar.  
 Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst.  
 Öll uppgefin stökkmál eru innanmál (ljósmál).

Skýringar á breytingum :  
 Vegna breytinga á húsi hefur loftræsakerfi kerfis 1 verið endurteiknuð og heitum búnaðar breytt. Þá hafa verið gerðar smávægilegar breytingar á kerfi 4.

daga	breyting	nafn
B 8/6/01	Sjá skýringar á teikningu	JKG
C 21/6/01	Br á EVL -VS og rest.	JKG

14.10.2001  
 Áskorunin Sigvaldson

HAFNARF JARÐARBÆR  
 UMHVÆRFIS-OG TÆKNISVIÐ

Strendingur ehf.

Verkfræðipjónusta  
 Hagkerfi og byggingarfræðingur  
 101 Reykjavík  
 Sími 565 5644, Fax 565 5644

Hafnarfirði  
 Ásmundur Sigvaldson kt.240545-4119

þjónustumiðstöð, Hringhella 9

Loftræsing  
 Grunnmynd 1 - Kerfi 1 og 4

hannað: JKG  
 dagsetning: feb.2001

teiknað: JKG  
 teikn. nr.: 353C

yfirfarið:  
 málkvorði: 1:50 A1