



Skýringar

Snjóbreðsla: Kista

Slanga 1: ~213 m
 Slanga 2: ~213 m
 Slanga 3: ~213 m
 Slanga 4: ~198 m
 Slanga 5: ~201 m
 Slanga 6: ~208 m
 Slanga 7: ~213 m
 Slanga 8: ~203 m
 Slanga 9: ~203 m
 Slanga 10: ~198 m
 Slanga 11: ~223 m
 Slanga 12: ~200 m
 Slanga 13: ~200 m
 Samtals: ~2.684 m²
 Flötur 1: ~665 m
 Varmapörf: 119.700 W (180 W fm²)

Snjóbreðslulagnir skulu vera úr 25mm PP-plaströrum (veggþykkt 2,3mm) snjóbreðslurörum.
 Endingartími skal vera 50 ár miðað við hitastig 60°C og þrystinginn 8 kp/cm².

Útan um snjóbreðslulagnir sem liggja út á steypu skal setja 32mm vatnsrör
 L=100mm og skal stand 30 mm út á steypu.

Kerfið skal vera með frostlagarblöndu sem polir -18°C (~32% frostlöögur, 68% vatn).
 Heldarvatnsmagn í snjóbreðslukerfi er ~1200 lítar.
 Setja skal Ronila 1 blöndu til að hindra sveppagröður.

Eftir að rör hafa verið lögð og óður en þau eru hulin skal þrystiprófa hverja
 slafu með 4 bar þrystingi og skal þrystingurinn standa óbreyttur 1-24 klst.
 Eftir þrystiprófun má hylja rörin með sandi. Halda skal þrystingi á rörnum eftir þrystiprófun
 þar til eftir malbikun, til að forða þeim frá skemmdum vegna vinnu á sveðinu.

Merkja skal lengd hvernar slöngu á enda slöngu við kistu með vatnsheldu tüssi eða á annan varanlegan höft.
 Endar slöngu skulu ná a.m.k. 2m upp fyrir yfirborð göflaplótu við húsvæg.

6/10 2001
 Hennmundur Sigurðsson

HAFNARFUJARDARBER
UMHVERFIS- OG TEKNISVÍD

Strendingur ehf.

Verkfæðiþjónusta
Reykjavíkurgata 68 - 220 Hafnarfirður
sími 565 5640, fax 565 5641

Hafnarfirði
Sigurður G. Jónasson

Sigurður Guðmundsson kl. 191063-7599

dogs. breyting notn litgata
 Hringhella 9, Hafnarfirði

Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar

Snjóbreðsla grunnmynd

hannah: SG telekn: JW yfirfarð:

dagsetning: 320 A dtgáta 1:100,1:10

tekin. nr: 17. Okt. 2001

meikvæði: A

17. OKT. 2001

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

F.H. Sigurðbjartur Halldórsson