



VIÐGERDIR Á PLÖTU KRINGUM  
NÝJA VEGGI, OG SÓLUR  
GILDIR EFTIRFARANDI:

● 29.30  
H=150

BENDING Í NEDSTU PLÖTU  
K10c/c200

TEINGJARN Í ELDRI STEYPU  
K10 c/c 200 L=400  
BORDÝPT MINNST 100

- ELDRI STEYPA
- SÓGUD OP Í ELDRI STEYPU
- NÝ STEYPA

**TILVÍSANIR:**

ALMENNAR SKÝRINGAR . . . . . SJÁ BL. NR. 00812-B00

**BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C30**

Samþykkt þann  
27. NOV. 2003  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

<b>SKÚTAHRAUN 6, HAFNARFIRÐI</b>			
BURÐARVIRKI-BREYTINGAR UNDIRSTÖÐUR NORDURENDA GRUNNMYND			
<b>VSB</b>	<b>VERKFRÆÐISTOFA</b>	Breyting:	
		Samþ.: Björn Gústafsson	Kt.: 180550-4889
		Hanna: BG/HÖJ	
	BEJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJORDUR Sími: 585-8600 • Fax: 585-8610 Netfang: vsb@vsb.is, kt:710796-2899	Mkv: 1:50	Telknoð: HÖJ/BG
		Dags: 15.03.2004	Nr: 00812-B08