



**Gólfflísar í göngubrautarhluta tækjasalar.**

Gólfflísar skulu vera gegnheilar (án glerungs) þurrpressaðar keramikflísar sem skulu uppfylla:

Staðall: ÍST-EN 176

Vatnsdrægni:  $E \leq 0,5\%$ .

Slitþol:  $\leq 150 \text{ mm}^3$

Rispuharka:  $\geq 5 \text{ Moh}$

Hálkuviðnám: R10

Gerð flísa: 24x24 sm gulbrúntónaðar á lit, sléttar

**Gólfflísar í tækjahluta tækjasalar.**

Gólfflísar skulu vera gegnheilar (án glerungs) þurrpressaðar keramikflísar sem skulu uppfylla:

Staðall: ÍST-EN 176

Beygjubrotþol flísanna skal vera minnst  $16 \text{ N/mm}^2$ , samkvæmt prófun eftir staðli EN-100.

Vatnsdrægni:  $E \leq 0,5\%$ .

Slitþol:  $\leq 150 \text{ mm}^3$

Rispuharka:  $\geq 5 \text{ Moh}$

Hálkuviðnám: R10

Gerð flísa: 20x20 sm grátónaðar á lit, sléttar.

**SKÚTAHRAUN 6 HAFNARFIRÐI.**

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.

Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.

STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.  
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Séruppráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1. hæð.
Mælikvarði:	1: 100.
Undirskrift:	12/11 03 <i>Sigurður Þorvarðarson</i>
Blað nr:	STH-033v. Dagsetning: 11 janúar 2001.
Breytt:	feb. 2001.
Athugasemdir:	