



### SKÝRINGAR

STEINSTEYPA : SÖKKLAR OG BOTNPLATA S 200  
ÖNNUR STEYPA S 250

LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM OG ÖÐRUM VEGGJUM OG STEYPUFLÖTUM SEM VERDA FYRIR VEDRUN SÉ 300 KG/m<sup>3</sup>  
VATNSSEMENTSTALA STEYPU (V/S) SÉ < EDA = 0.55  
LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S

GRAFA SKAL NIÐUR Á FASTAN BURÐARHÆFAN BOTN OG HREINSA VEL ÁÐUR EN UPPSLÁTTUR SÖKKLA HEFST

LANGJARN Í SÖKKLUM SKULU VERA HEIL FYRIR HORN

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLAST NIÐURMEÐ SÖKKLUM ER EINANGRAÐ MEÐ 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLASTI EINSOG SÝNT ER Á SNIDUM

EINFÖLD JÄRNAGRIND K10 C/C 30 ER SETT Í BOTNPLÖTU OG SÉ HUN STAÐSETT Í MIÐJA PLÖTU OG SKAL GÆTA PESS SÉRSTAKLEGA ÁÐ LYFTA GRINDINNI ÁÐUR EN STEYPA HEFST

BOTNPLATA ER 12 cm Á ÞYKKT

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU SKAL ÞJAPPA Í 30 cm LÖGUM OG VÆTA VEL Á MILLI LAGA MEÐ STORRI SLEDA TITRINGSÞJÖPPU

HÆÐIR KOTA ERU Í METRUM

ÖLL MÁLSETNING ER Í SENTIMETRUM

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
24 OKT. 2002  
*S. Gunnarsson*

TEKN.NR. 1.01	<b>TEKNIYANGUR</b> TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI Sími: 564 22 44
KYRDI: 1:50	
DAGS.: OKT. 2002	
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: GAUKSÁS 57, HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: M.G	BURÐARYIRKI: UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i> <i>Lísa Gunnarsdóttir</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199