



GRUNNMYND 1 HÆÐ 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitê og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

01	SEPT.01	BADI OG ÞVOTTI BR LEGU	G.H.
		LAGNA BR.	
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
EINIHLÍÐ 1 HAFNARFIRÐI			
HITA- VATNS OG FRÁRENNISLIS- LAGNIR 1 HÆÐAR			
MKV 1:50			
DAGS. MAÍ			
VERK NR. 9921			
TEIKN. NR. 2-02 Samþykkt þann			
HANNAD 09 OKT. 2001			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARND Byggingafulltráinn í Hafnarfirði Fh. Sigurbjartur Halldórsson			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			

Asst. 2001
Stj