



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengiþykkjum DIN 2440.
 Greinar að einestökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notarnál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climatflex háikum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofniakar, stillitá og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýttprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

Byggingatúlltrúi Hafnarfjarðar
 Algjafitt þann
 16 JULÍ 2001
 V.G.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Hvaleyrarbraut 29 HAFNARFIRÐI RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. júlí 2001			
VERK NR. 9970			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIS <i>[Signature]</i>			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			