



Brekkutröð

Ø375 ST. 32% gétulögn

0 4M 8M 16M
1 = 200 mm

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJÁRDAR-
OG KÖPVAÐGÆV EÐIS
Garðaborg 7 - 210 Garðabær
24/9/2002

Otg.	Nr.	Öreyingar	Hönnuður	Daga

Verkteikning

Melabraut 18, Hafnarfirði

Strendingur ehf. Verkefniþjónusta
Fjarvegata 9-15 · 220 Hafnarfirður
Sími 565 5644 · Fax 565 5644

Höfundur: 24/9/02
Asmundur Sigvaldason kt.240545-4119

Hæðarlegra og regnværslagnir á malbikuðu plani.

Daga: sept. 2002

Teknað / Hönnuð af: JW/AS

Málsvæði: 1:200

Númer teikningar: 500

Ótölga

Q viðm. = 44 L/sek. Rúmtak olfuskiðu 12,7m³
 A: Sandskiða 120x262 16m³/klst.
 B: Olfuskiða 122x262 2,2m³ með skynjara
 C: Olfuskiða 140x495 6,4m³ með skynjara
 D: Smytökubrunnur Ø600
 Skiljur skulu vera samþykktar af Hollustuvernd ríkisins t.d. frá Borgarplasti.
 Sjá nánar leiðbeiningar Borgarplasti.

Eyrartröð