



YFIRLITSMYND mkv. 1:150  
2. hæð

**SKÝRINGAR:**  
Stofnar eru upp undir mæni og fara undir steypa bita. Á alla stúta að rýmum, skal setja loka. Þar sem kjarnar allra rýma eru eins. Þá gildir teikning L-402 fyrir öll rýmin, nema stærð blásara stækkar / minnkar í samræmi við orkupörfina sjá töflu hér til hliðar.

**ORKUPÖRF HÚSSINS**

RÝMI	Útreiknað orkupörf [W]	Athugasemd
0101	10.638 W	Blásari 9.860 W
0102	7.747 W	Sjá sundurliðun á teikningu L-402
0103	7.747 W	Blásari 6.969 W
0104	7.747 W	Blásari 6.969 W
0105	7.747 W	Blásari 6.969 W
0106	7.285 W	Blásari 6.507 W
0107	7.285 W	Blásari 6.507 W
0108	7.285 W	Blásari 6.507 W
0109	7.285 W	Blásari 6.507 W
0110	7.285 W	Blásari 6.507 W
0111	14.012 W	Blásari 13.234 W
0112	10.656 W	Blásari 9.878 W
0113	8.209 W	Blásari 7.431 W
0114	8.209 W	Blásari 7.431 W

RÝMI	Útreiknað orkupörf [W]	Athugasemd
0115	8.209 W	Blásari 7.431 W
0116	8.209 W	Blásari 7.431 W
0117	8.209 W	Blásari 7.431 W
0118	8.209 W	Blásari 7.431 W
0119	8.209 W	Blásari 7.431 W
0120	11.801 W	Blásari 11.023 W
0121	22.962 W	Blásari 22.184 W
0122	11.133 W	Blásari 10.355 W
0123	7.747 W	Blásari 6.969 W
0124	7.747 W	Blásari 6.969 W
0125	7.747 W	Blásari 6.969 W
0126	7.747 W	Blásari 6.969 W
0127	7.747 W	Blásari 6.969 W
0128	12.323 W	Blásari 11.545 W

Σ 257.136 W

Byggingaáttalitur / Hafnarfjarðar  
Algjænt þennu  
2 8 AUG. 2002  
VG

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingatekniráðgjafi Sími: 554-4950 Fax: 554-4959	LÖNSBRAUT 6, HAFNARFIRÐI OFNALAGNIR, YFIRLITSMYND STOFNAR, STÚTAR OG ORKUPÖRFIN
Tölu nr. _____ Samþykkt _____ Tilvísun / Þessu _____	Br. _____ Dagsetning _____	Hamað _____ Tilkvað _____ VB _____ SM _____ Dagsetning _____ Vork nr. _____ B-01-05-18 Mailkass: 1:150 Tölu nr. _____ L-401	_____